

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
REPOSICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN 650 PSI A FLEXIÓN DE 72 HORAS, TRAMO MADDEN DEL CORREDOR NORTE	400.00	m2		B/. -
REPOSICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN 650 PSI A FLEXIÓN DE 72 HORAS ENTRE EL KM 6+000 AL KM 5+000 DEL CORREDOR NORTE, TRAMO MADDEN SENTIDO PANAMÁ	400.00	m2		B/. -
Demolición y disposición de Pavimento				
Conformación y Compatación de Sub-base				
Vaciado de Relleno Fluido estructural (Base)				
Vaciado Reposición de losas en Concreto Tipo 650 psi Flexión a 72h				
Sellado de Juntas				
Reposición de pintura termoplástica para señalamiento horizontal				
Pruebas de Laboratorio				